

ОШ „Емилија Остојић“ Пожега

Број: 728/2019

Датум: 03.10.2019.године

Јавна набавка број: **1.1.5/2019**

Предмет: Измена конкурсне документације јавне набавке Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топовод, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15).

Врши се измена конкурсне документације на страни 24 Конкурсне документације, јер у позицији „Nabavka materijala i betoniranje AB podne ploče na tlu d=15 cm armirane sa $\pm Q 257$ betonom MB 30 . U cenu ne ulazi i potrebna armatura koja je data u armiračkim radovima. Обрачун по m2 уграђеног бетона“ грешком није унета количина.

У прилогу се налазе измењена страна конкурсне документације.

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену страну конкурсне документације одштапају и приложе као саставни део конкурсне документације.

Комисија за јн бр.1.1.5/2019

GRAĐEVINSKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

Široki iskop zemlje IB kategorije sa utovarom, prenosom , odvozom i istovarom, na deponiju udaljenu do 10km . Obračun po m3 zemlje u sraslom stanju.

m³ 6,3

Nabavka, dovoz, prenos i razastiranje kamenog tampona 0-63 u debljini sloja od 10 cm sa valjanjem tako da mu je moduo stišljivosti minimalno 10000 Kn/m2 . Obračun po m3 u zbijenom stanju .

m³ 0,4

Nabavka, dovoz, prenos i razastiranje kamenog tampona 0-63 u debljini sloja od 30 cm sa valjanjem tako da mu je moduo stišljivosti minimalno 10000 Kn/m2 . Obračun po m3 u zbijenom stanju

m³ 4

zemljani radovi ukupno

2. BETONSKI I AB RADOVI

Nabavka materijala i betoniranje AB temeljnih zidova d=20 cm betonom MB 30 u potrebnoj oplati armirane u svemu prema statičkom proračunu. Obračun po m3 ugrađenog betona

m³ 2

Nabavka materijala i betoniranje AB podne ploče na tlu d=15 cm armirane sa ±Q 257 betonom MB 30 . U cenu ne ulazi i potrebna armatura koja je data u armiračkim radovima. Obračun po m2 ugrađenog betona.

m² 16,5

betonski radovi ukupno

3. ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i postavljanje armature, obračunato po kg ugrađene armature

kg 145

Nabavka, transport, sečenje, postavljanje rebraste armature, obračunato po kg ugrađene armature MA 500/600

kg 151

armirački radovi ukupno